

TCDF ED. ANEXO - PLANTA BAIXA
ESC.: 1:500



LEGENDA

ÁREA A SER IMPERMEABILIZADA
A= 337,11m²

ÁREA GRELHA L=22cm
A= 9,09m² C= 41,37m

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO APARENTE MOLDADO *IN LOCO*, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 9cm, ARMADO. AF_08/2022
A= 369,45m²

SEPROJ

ÁREA A SER IMPERMEABILIZADA

TCDF ED. SEDE E ANEXO

P-01